

## 湖南浏阳军信环保有限公司

### 浏阳市生活垃圾应急及飞灰填埋场项目生产调试公示

我司浏阳市生活垃圾应急及飞灰填埋场项目已完成主体建设及相关设备安装调试工作,现拟于2026年4月22日进行填埋生产调试。现将具体情况报告如下:

#### 一、项目基本情况

浏阳市生活垃圾应急及飞灰填埋场项目位于浏阳市荷花街道建新村,填埋库底面积为3825m<sup>2</sup>,总库容25万m<sup>3</sup>,调节池容积800m<sup>3</sup>,服务年限14年,项目建设有库区防渗系统、地表水导排系统、雨污分流系统、地下水收集导排及监测系统,库底及边坡防渗均采用“双层人工防渗衬层结构”,配套建设有1座渗滤液调节池。

#### 二、项目生产调试安排

(一)项目已成立试运指挥部,并制定了详细的调试方案,以确保调试期间人身、设备及环境安全。

(二)填埋飞灰稳定化产物的浸出毒性等指标及填埋作业均确保符合GB 16889等相关标准要求。

(三)调试期间,将按排污许可要求对废气、地下水、噪声、土壤等环境要素进行监测,确保各项指标满足标准要求。

(四)填埋作业采用低噪声设备,最大限度减少对周边环境的影响。

下一步,我司将严格按照规范做好填埋作业,同时按照国家标准要求做好本项目的环境监测。

湖南浏阳军信环保有限公司

2026年04月20日

